

項目内訳書

No.	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	防水仕様						
	平場・ウレタン塗膜防水通気緩衝工法+長尺ビニル床シート仕上げ						
	立面・ウレタン塗膜防水密着工法						
	高圧洗浄	汚泥集積共	812.4	m ²			
	下地処理	一部浮き補修	812.4	m ²			
	土間伸縮目地処理	伸縮目地撤去・目地金属プレート処理	425.7	m			
	平場ウレタン塗膜防水	通気緩衝工法	707.2	m ²			
	立面ウレタン塗膜防水	クロス入り密着工法					
	h800		36.5	m			
	h780		7.4	m			
	h520		40.7	m			
	h600		57.2	m			
	改修ドレン設置	ストレーナーキャップ共	5	箇所			
	脱気筒設置		10	箇所			
	長尺ビニルシート	標準グレード	462.7	m ²			
	ジョイント溶接・端末シール		1	式			
	室外機浮かし手間		1	式			
	ブランター移動手間	5箇所程度	1	式			
	倉庫等残存物移設手間		1	式			
	荷揚げ荷下ろし手間	13tレッカー含む	1	式			
	昇降用足場	本足場仕様	1	式			
	諸経費	一般管理費+現場管理費	1	式			

リハビリテーション病院ルーフバルコニー改修工事